



Отчет о выполнении работ по текущему ремонту МКД по адресу
ЛО, Всеволожский р-н, г.п. Янино-1, ул. Голландская, д.15, корп.2 за 2022г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть материалов за единицу, руб.	Ст-ть работ за единицу, руб.	Итого ст-ть материалов, руб.	Итого ст-ть работ, руб.	I КВАРТАЛ			ИТОГО за I кв.	II КВАРТАЛ			ИТОГО за II кв.	III КВАРТАЛ			ИТОГО за III кв.	IV КВАРТАЛ			ИТОГО за IV кв.	Общая ст-ть за 2022 год, руб.
								январь	февраль	март		апрель	май	июнь		июль	август	сентябрь		октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Ремонтно-восстановительные работы кровли (восстановление швов, примыканий)	м.п.	26	520	450	13 520	11 700	0	0	8	8	4	0	6	10	6	0	2	8	0	0	0	0	25 220,00
2	Ремонтно-восстановительные работы оголовка	шт	1	400	3500	400	3 500	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900,00
3	Восстановление фасадной плитки	м2	1,5	850	750	1 275	1 125	0	0	0	0	0,5	0	0,5	1	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	2 400,00
4	Восстановление напольной плитки в МОП	м2	2,0	800	1600	1 600	3 200	0	0	1	1	0	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0	0	0	4 800,00
5	Демонтаж штукатурного слоя входной группы (3,6 подъезд)	м2	2		220	0	440	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	440,00
6	Восстановление штукатурного слоя входной группы (3,6 подъезд)	м2	2	965	1600	1 930	3 200	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 130
7	Ремонт дверей МОП	шт	7	420	500	2 940	3 500	0	1	0	1	1	3	0	4	0	0	0	0	0	2	0	2	6 440,00
8	Замена дверных ручек дверей МОП, спецпомещений	шт	8	372	200	2 976	1 600	3	1	0	4	0	1	1	2	0	0	1	1	0	0	1	1	4 576,00
9	Замена ручек дверей входа в подъезд	шт	1	642	300	642	300	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942,00
10	Замена доводчика внутрен. двери в МОП (40кг) (заявочно)	шт.	14	1998	400	27 972	5 600	2	1	2	5	1	2	1	4	2	1	0	3	1	0	1	2	33 572,00
11	Ремонт фурнитуры дверей	шт	18	650	350	11 700	6 300	0	3	2	5	4	6	0	10	1	0	2	3	0	0	0	0	18 000,00

12	Замена светильников МОП	шт	11	3269,8	300	35 968	3 300	1	0	1	2	2	1	1	4	0	0	1	1	1	3	0	4	39 268,00
13	Ремонт внутренних светильников МОП	шт	11	108	50	1 188	550	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	0	6	1	3	0	4	1 738,00
14	Ремонт уличных светильников	шт	8	474	800	3 792	6 400	1	1	0	2	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	10 192,00
15	Восстановление короба из ГКЛ (стоки ливневой канализации)	шт	2	850	1500	1 700	3 000	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700
16	Ремонтно-восстановительные работы системы электроснабжения	шт.	3	2962	1500	8 886	4 500	0	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13 386,00
17	Восстановление работоспособности частей внутренних систем ХВС	шт	24	806	650	19 344	15 600	3	2	1	6	2	1	1	4	2	0	2	4	4	4	2	10	34 944,00
18	Восстановление работоспособности частей внутренних систем ГВС	шт	38	1419	650	53 922	24 700	0	3	1	4	2	0	3	5	1	4	0	5	10	14	0	24	78 622
19	Восстановление работоспособности частей внутренних систем ЦО	услуга	33	689	600	22 737	19 800	2	0	2	4	21	0	0	21	0	0	3	3	3	2	0	5	42 537,00
20	Ремонтно-восстановительные работы ИТП	шт	1	7500	27500	7 500	27 500	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
21	Ремонтно-восстановительные работы системы водоотведения (подвал)	шт	3	1351	2943	4 053	8 830	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	12 883,00
22	Установка информационных стендов	шт	2	2500	1500	5 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	8 000,00
23	Установка информационных табличек МОП	шт	1	490	50	490	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	540,00
24	Установка табличек на газоне	шт.	3	1100	50	3 300	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	3 450,00
25	Планово-предупредительные работы систем ХВС, ГВС, ЦО, ВО	ч. час	120	0	160		19 200	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	19 200,00
26	Планово-предупредительные работы системы электроснабжения	ч. час	120	0	220		26 400	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	26 400,00
27	Планово-предупредительные работы ПНС	ч. час	120	0	160		19 200	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	19 200,00
Работы по текущему ремонту общеплощадочной собственности с финансовым участием 6 корпусов, пропорционально доли владения:																								
1	Благоустройство территории (установка полусфер 6 шт)	шт	6				2369,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2 369,51
2	Благоустройство территории (высадка кустарников 65 шт.)	шт	65				15933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	0	0	0	0	15 933,44
3	Ремонт инвентаря (бензоинструмента)	усл.					2721,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2 721,73
4	Благоустройство территории (покраска скамеек)	шт	8				2520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	2 520,00
ИТОГО:																								479 024,68

Заместитель главного инженера



/Братчиков О.С./